

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: MANUTENZIONI PRINCIPALI ED ACCESSORIE AL VERDE PUBBLICO
NEL COMUNE DI FANO (PU) - 2019/2022 -

COMMITTENTE: ASET S.p.a.

Fano, 19/03/2019

IL TECNICO

Per. Ind. Enrico Gaudenzi

IL DIRETTORE D'ESECUZIONE

Giorgio Garofalo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
	Alberature (SpCap 1)				
Nr. 1 A.01	<i>Vangatura, scerbatura manuale e pulizia di formelle o di ... prensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura e materiali</i> Vangatura, scerbatura manuale e pulizia di formelle o di tornelli di alberi. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura e materiali ELEMENTI: (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/12) h (E) [28.03.074.001] Decespugliatore manuale con motore a scoppio completo di ast ... (qt=1/12) h (E) [28.01.002.001] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... (qt=1/60) h	0,083 0,083 0,017	23,810 1,940 14,060	1,976 0,161 0,239	MDO NL NL
	Sommano euro			2,376	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,036	
	Sommano euro			2,412	
	Spese Generali 15.000% * (2.376) euro			0,356	
	Sommano euro			2,768	
	Utili Impresa 10% * (2.376) euro			0,238	
	T O T A L E euro / cad			3,006	
Nr. 2 A.03.01	<i>Potatura di allevamento di alberi secondo la forma campio ... smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Fino a 2 metri.</i> Potatura di allevamento di alberi secondo la forma campione stabilita dalla Direzione dell'esecuzione. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura e materiali complementari nonché di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Fino a 2 metri. ELEMENTI: (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/10) h (E) [28.01.002.001] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... (qt=1/10) h	0,100 0,100	23,810 14,060	2,381 1,406	MDO NL
	Sommano euro			3,787	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,057	
	Sommano euro			3,844	
	Spese Generali 15.000% * (3.787) euro			0,568	
	Sommano euro			4,412	
	Utili Impresa 10% * (3.787) euro			0,379	
	T O T A L E euro / cad			4,791	
Nr. 3 A.03.02	<i>Potatura di allevamento di alberi secondo la forma campio ... smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Da 2 a 5 metri.</i> Potatura di allevamento di alberi secondo la forma campione stabilita dalla Direzione dell'esecuzione. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura e materiali complementari nonché di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Da 2 a 5 metri. ELEMENTI: (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/2) h (E) [28.01.002.001] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... (qt=1/3) h	0,500 0,333	23,810 14,060	11,905 4,682	MDO NL
	Sommano euro			16,587	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,249	
	Sommano euro			16,836	
	Spese Generali 15.000% * (16.587) euro			2,488	
	Sommano euro			19,324	
	Utili Impresa 10% * (16.587) euro			1,659	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	TOTALE euro / cad			20,983	
Nr. 4 A.05.1	Abbattimento di alberi ubicate nei parchi, giardini e via ... sovrapprezzo del 20%. Per piante fino a 10 mt. di altezza. Abbattimento di alberi ubicate nei parchi, giardini e viali alberati, con recisione del tronco 20 cm al di sotto del piano di campagna. Inclusa rimozione di ceppaia. Intervento com ... , presenza di fili elettrici, interno edifici pubblici, ecc.) sovrapprezzo del 20%. Per piante fino a 10 mt. di altezza. ELEMENTI: (E) [28.02.004.004] Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lub ... h 0,670 63,990 42,873 NL (E) [28.03.073.004] Motosega a catena dentata, compreso ricambi, carburante, con ... h 0,670 5,020 3,363 NL (E) [28.01.002.001] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... h 0,670 14,060 9,420 NL (E) [M02] Operaio Qualificato h 0,700 23,810 16,667 MDO Sommano euro 72,323 Oneri Sicurezza 1,5% euro 1,085 Sommano euro 73,408 Spese Generali 15.000% * (72.323) euro 10,848 Sommano euro 84,256 Utili Impresa 10% * (72.323) euro 7,232 TOTALE euro / cad 91,488				
Nr. 5 A.05.2	Abbattimento di alberi ubicate nei parchi, giardini e via ... apprezzo del 20%. Per piante da 10.01 a 12 mt. di altezza. Abbattimento di alberi ubicate nei parchi, giardini e viali alberati, con recisione del tronco 20 cm al di sotto del piano di campagna. Inclusa rimozione di ceppaia. Intervento com ... esenza di fili elettrici, interno edifici pubblici, ecc.) sovrapprezzo del 20%. Per piante da 10.01 a 12 mt. di altezza. ELEMENTI: (E) [28.02.004.004] Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lub ... h 1,320 63,990 84,467 NL (E) [28.03.073.004] Motosega a catena dentata, compreso ricambi, carburante, con ... h 1,320 5,020 6,626 NL (E) [28.01.002.001] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... h 1,320 14,060 18,559 NL (E) [M02] Operaio Qualificato h 1,400 23,810 33,334 MDO Sommano euro 142,986 Oneri Sicurezza 1,5% euro 2,145 Sommano euro 145,131 Spese Generali 15.000% * (142.986) euro 21,448 Sommano euro 166,579 Utili Impresa 10% * (142.986) euro 14,299 TOTALE euro / cad 180,878				
Nr. 6 A.05.3	Abbattimento di alberi ubicate nei parchi, giardini e via ... apprezzo del 20%. Per piante da 12.01 a 15 mt. di altezza. Abbattimento di alberi ubicate nei parchi, giardini e viali alberati, con recisione del tronco 20 cm al di sotto del piano di campagna. Inclusa rimozione di ceppaia. Intervento com ... esenza di fili elettrici, interno edifici pubblici, ecc.) sovrapprezzo del 20%. Per piante da 12.01 a 15 mt. di altezza. ELEMENTI: (E) [28.02.004.004] Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lub ... h 2,000 63,990 127,980 NL (E) [28.03.073.004] Motosega a catena dentata, compreso ricambi, carburante, con ... h 2,000 5,020 10,040 NL (E) [28.01.002.001] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... h 2,000 14,060 28,120 NL (E) [M02] Operaio Qualificato h 2,150 23,810 51,192 MDO Sommano euro 217,332 Oneri Sicurezza 1,5% euro 3,260 Sommano euro 220,592 Spese Generali 15.000% * (217.332) euro 32,600				
	A RIPORTARE			253,192	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			253,192	
	Sommano euro			253,192	
	Utili Impresa 10% * (217.332) euro			21,733	
	TOTALE euro / cad			274,925	
Nr. 7 A.05.4	Abbattimento di alberi ubicate nei parchi, giardini e via ... apprezzo del 20%. Per piante da 15.01 a 18 mt. di altezza. Abbattimento di alberi ubicate nei parchi, giardini e viali alberati, con recisione del tronco 20 cm al di sotto del piano di campagna. Inclusa rimozione di ceppaia. Intervento com ... esenza di fili elettrici, interno edifici pubblici, ecc.) sovrapprezzo del 20%. Per piante da 15.01 a 18 mt. di altezza. ELEMENTI: (E) [28.02.004.004] Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lub ... h (E) [28.03.073.004] Motosega a catena dentata, compreso ricambi, carburante, con ... h (E) [28.01.002.001] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... h (E) [M02] Operaio Qualificato h	2,800 2,800 2,800 3,000	63,990 5,020 14,060 23,810	179,172 14,056 39,368 71,430	NL NL NL MDO
	Sommano euro			304,026	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			4,560	
	Sommano euro			308,586	
	Spese Generali 15.000% * (304.026) euro			45,604	
	Sommano euro			354,190	
	Utili Impresa 10% * (304.026) euro			30,403	
	TOTALE euro / cad			384,593	
Nr. 8 A.05.5	Abbattimento di alberi ubicate nei parchi, giardini e via ... apprezzo del 20%. Per piante da 18.01 a 20 mt. di altezza. Abbattimento di alberi ubicate nei parchi, giardini e viali alberati, con recisione del tronco 20 cm al di sotto del piano di campagna. Inclusa rimozione di ceppaia. Intervento com ... esenza di fili elettrici, interno edifici pubblici, ecc.) sovrapprezzo del 20%. Per piante da 18.01 a 20 mt. di altezza. ELEMENTI: (E) [28.02.004.004] Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lub ... h (E) [28.03.073.004] Motosega a catena dentata, compreso ricambi, carburante, con ... h (E) [28.01.002.001] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... h (E) [M02] Operaio Qualificato h	3,600 3,600 3,600 4,050	63,990 5,020 14,060 23,810	230,364 18,072 50,616 96,431	NL NL NL MDO
	Sommano euro			395,483	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			5,932	
	Sommano euro			401,415	
	Spese Generali 15.000% * (395.483) euro			59,322	
	Sommano euro			460,737	
	Utili Impresa 10% * (395.483) euro			39,548	
	TOTALE euro / cad			500,285	
Nr. 9 A.06.01	Estirpazione o frantumazione di ceppaia con mezzo meccanici ... sovrapprezzo del 20%. Diametro del colletto fino a 30 cm. Estirpazione o frantumazione di ceppaia con mezzo meccanico, compresi raccolta e smaltimento a norma di legge dei rifiuti, compresa colmataura della buca in terreno vegetale. Diamet ... oviarie, presenza di fili elettrici, interno edifici pubblici) sovrapprezzo del 20%. Diametro del colletto fino a 30 cm. ELEMENTI: (E) [M01] Operaio Specializzato h (E) [28.02.001.006] Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ... h (E) [M02] Operaio Qualificato h (E) [19.02.006.002] Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate ... di cui MDO= 41.446%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ (E) [28.03.008.001] Miniescavatore a cingoli, completo di benna; compreso consum ... (qt=1/6) h	0,750 0,750 0,500 0,330 0,167	25,210 27,310 23,810 5,670 10,300	18,908 20,483 11,905 1,871 1,720	MDO NL MDO --- NL
	Sommano euro			54,887	
	A RIPORTARE			54,887	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	ELEMENTI: (E) [28.02.004.004] Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lub ... h (E) [MA02] Sistema di ancoraggio in cavi costituiti da trecce in materi ... cad (E) [M01] Operaio Specializzato h	0,550 1,000 0,550	63,990 30,000 25,210	35,195 30,000 13,866	NL MT MDO
	Sommano euro			79,061	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			1,186	
	Sommano euro			80,247	
	Spese Generali 15.000% * (79.061) euro			11,859	
	Sommano euro			92,106	
	Utili Impresa 10% * (79.061) euro			7,906	
	T O T A L E euro / cad			100,012	
Nr. 13 A.21.2	Fissaggio di rami di alberi mediante cavi costituiti da t... zo del 20%. fissaggio di ramo da 8 fino a 12 m di altezza. Fissaggio di rami di alberi mediante cavi costituiti da trecce di materiali sintetici (sistemi brevettati). Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura ... di fili elettrici, interno edifici pubblici, ecc.) sovrapprezzo del 20%. fissaggio di ramo da 8 fino a 12 m di altezza. ELEMENTI: (E) [28.02.004.004] Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lub ... h (E) [MA02] Sistema di ancoraggio in cavi costituiti da trecce in materi ... cad (E) [M01] Operaio Specializzato h	0,900 1,000 0,900	63,990 30,000 25,210	57,591 30,000 22,689	NL MT MDO
	Sommano euro			110,280	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			1,654	
	Sommano euro			111,934	
	Spese Generali 15.000% * (110.280) euro			16,542	
	Sommano euro			128,476	
	Utili Impresa 10% * (110.280) euro			11,028	
	T O T A L E euro / cad			139,504	
Nr. 14 A.21.3	Fissaggio di rami di alberi mediante cavi costituiti da t... o del 20%. fissaggio di ramo da 12 fino a 18 m di altezza. Fissaggio di rami di alberi mediante cavi costituiti da trecce di materiali sintetici (sistemi brevettati). Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura ... di fili elettrici, interno edifici pubblici, ecc.) sovrapprezzo del 20%. fissaggio di ramo da 12 fino a 18 m di altezza. ELEMENTI: (E) [28.02.004.004] Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lub ... h (E) [MA02] Sistema di ancoraggio in cavi costituiti da trecce in materi ... cad (E) [M01] Operaio Specializzato h	1,200 1,000 1,200	63,990 30,000 25,210	76,788 30,000 30,252	NL MT MDO
	Sommano euro			137,040	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			2,056	
	Sommano euro			139,096	
	Spese Generali 15.000% * (137.040) euro			20,556	
	Sommano euro			159,652	
	Utili Impresa 10% * (137.040) euro			13,704	
	T O T A L E euro / cad			173,356	
Nr. 15 A.22.1	Eliminazione di rami rotti o danneggiati. Intervento comp ... inazione di rami ad alberi fino a 8 m di altezza da terra. Eliminazione di rami rotti o danneggiati. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo e attrezzatura e materiali complementari. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, ... lettrici, interno edifici pubblici) sovrapprezzo del 20%. Eliminazione di rami ad alberi fino a 8 m di altezza da terra.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 16 A.22.2	ELEMENTI:				
	(E) [28.02.004.004] Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lub ... h	0,250	63,990	15,998	NL
	(E) [28.03.073.004] Motosega a catena dentata, compreso ricambi, carburante, con ... h	0,250	5,020	1,255	NL
	(E) [28.01.002.001] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... h	0,250	14,060	3,515	NL
	(E) [M02] Operaio Qualificato h	0,250	23,810	5,953	MDO
	Sommano euro			26,721	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,401	
	Sommano euro			27,122	
	Spese Generali 15.000% * (26.721) euro			4,008	
	Sommano euro			31,130	
	Utili Impresa 10% * (26.721) euro			2,672	
	T O T A L E euro / cad			33,802	
Nr. 16 A.22.2	Eliminazione di rami rotti o danneggiati. Intervento comp ... ne di rami ad alberi da 8 fino a 12 m di altezza da terra.				
	Eliminazione di rami rotti o danneggiati. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo e attrezzatura e materiali complementari. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, ... ci, interno edifici pubblici) sovrapprezzo del 20%. Eliminazione di rami ad alberi da 8 fino a 12 m di altezza da terra.				
	ELEMENTI:				
	(E) [28.02.004.004] Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lub ... h	0,350	63,990	22,397	NL
	(E) [28.03.073.004] Motosega a catena dentata, compreso ricambi, carburante, con ... h	0,350	5,020	1,757	NL
	(E) [28.01.002.001] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... h	0,350	14,060	4,921	NL
	(E) [M02] Operaio Qualificato h	0,350	23,810	8,334	MDO
	Sommano euro			37,409	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,561	
	Sommano euro			37,970	
	Spese Generali 15.000% * (37.409) euro			5,611	
	Sommano euro			43,581	
	Utili Impresa 10% * (37.409) euro			3,741	
	T O T A L E euro / cad			47,322	
Nr. 17 A.22.3	Eliminazione di rami rotti o danneggiati. Intervento comp ... e di rami ad alberi da 12 fino a 15 m di altezza da terra.				
	Eliminazione di rami rotti o danneggiati. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo e attrezzatura e materiali complementari. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, ... i, interno edifici pubblici) sovrapprezzo del 20%. Eliminazione di rami ad alberi da 12 fino a 15 m di altezza da terra.				
	ELEMENTI:				
	(E) [28.02.004.004] Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lub ... h	0,450	63,990	28,796	NL
	(E) [28.03.073.004] Motosega a catena dentata, compreso ricambi, carburante, con ... h	0,450	5,020	2,259	NL
	(E) [28.01.002.001] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... h	0,450	14,060	6,327	NL
	(E) [M02] Operaio Qualificato h	0,450	23,810	10,715	MDO
	Sommano euro			48,097	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,721	
	Sommano euro			48,818	
	Spese Generali 15.000% * (48.097) euro			7,215	
	Sommano euro			56,033	
	Utili Impresa 10% * (48.097) euro			4,810	
	T O T A L E euro / cad			60,843	
Nr. 18 A.22.4	Eliminazione di rami rotti o danneggiati. Intervento comp ... e di rami ad alberi da 15 fino a 18 m di altezza da terra.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	Piantumazioni (SpCap 3)				
Nr. 20 A.13.0	Piantagione di alberi a foglia caduca o persistente o con ... lta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Piantagione di alberi a foglia caduca o persistente o conifere, in zolla o in vaso o a radice nuda, in prati o alberature stradali, ex novo o per sostituzione fallanze (diametro fi ... imora e innaffiatura (50 litri di acqua) nonché pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. ELEMENTI: (E) [28.03.008.001] Miniescavatore a cingoli, completo di benna; compreso consum ... (qt=1/12) h (E) [M01] Operaio Specializzato (qt=1/12) h (E) [M02] Operaio Qualificato h (E) [19.02.006.002] Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate ... di cui MDO= 41.446%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³	0,083 0,083 0,500 0,500	10,300 25,210 23,810 5,670	0,855 2,092 11,905 2,835	NL MDO MDO ---
	Sommano euro			17,687	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,265	
	Sommano euro			17,952	
	Spese Generali 15.000% * (17.687) euro			2,653	
	Sommano euro			20,605	
	Utili Impresa 10% * (17.687) euro			1,769	
	TOTALE euro / cad			22,374	
Nr. 21 A.17	Formazione di formella su asfalto o cemento mediante rottura dello strato di asfalto o cemento fino alla profondità di cm 20 con mezzo o attrezzatura meccanica. Intervento completo ... di ogni onere, attrezzo, attrezzatura nonché di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. ELEMENTI: (E) [M01] Operaio Specializzato h (E) [28.03.057.002] Martello demolitore elettropneumatico Martello demolitore el ... h	1,000 1,000	25,210 2,640	25,210 2,640	MDO NL
	Sommano euro			27,850	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,418	
	Sommano euro			28,268	
	Spese Generali 15.000% * (27.850) euro			4,178	
	Sommano euro			32,446	
	Utili Impresa 10% * (27.850) euro			2,785	
	TOTALE euro / m²			35,231	
Nr. 22 A.20.1	Ancoraggio di alberi mediante sistemi di fissaggio della ... e fissaggio della zolla di alberi di altezza fino a m 4,0. Ancoraggio di alberi mediante sistemi di fissaggio della zolla a scomparsa mediante fornitura e posa in opera di cavi metallici di serraggio e di reti metalliche plastificate a mag ... e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Ancoraggio mediante fissaggio della zolla di alberi di altezza fino a m 4,0. ELEMENTI: (E) [M02] Operaio Qualificato h (E) [MA01] Sistema di ancoraggio in cavi d'acciaio e ancore cad	0,500 1,000	23,810 77,240	11,905 77,240	MDO MT
	Sommano euro			89,145	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			1,337	
	Sommano euro			90,482	
	Spese Generali 15.000% * (89.145) euro			13,372	
	Sommano euro			103,854	
	Utili Impresa 10% * (89.145) euro			8,915	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	TOTALE euro / cad			112,769	
Nr. 23 A.20.2	Ancoraggio di alberi mediante sistemi di fissaggio della ... e fissaggio della zolla di alberi di altezza fino a m 8,0. Ancoraggio di alberi mediante sistemi di fissaggio della zolla a scomparsa mediante fornitura e posa in opera di cavi metallici di serraggio e di reti metalliche plastificate a mag ... e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Ancoraggio mediante fissaggio della zolla di alberi di altezza fino a m 8,0. ELEMENTI: (E) [M02] Operaio Qualificato h (E) [MA01] Sistema di ancoraggio in cavi d'acciaio e ancore cad	1,000 1,000	23,810 77,240	23,810 77,240	MDO MT
	Sommano euro			101,050	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			1,516	
	Sommano euro			102,566	
	Spese Generali 15.000% * (101.050) euro			15,158	
	Sommano euro			117,724	
	Utili Impresa 10% * (101.050) euro			10,105	
	TOTALE euro / cad			127,829	
Nr. 24 I.01.1	Irrigazione di siepi e arbusti, con volumi minimi di adac ... zatura. Per siepi, arbusti e fioriture in aiuole stradali. Irrigazione di siepi e arbusti, con volumi minimi di adacquamento di 40 litri per mq, da farsi mediante tubi a presa dall'impianto idrico di adduzione o da autobotte. E' compreso ogni onere, attrezzo ed attrezzatura. Per siepi, arbusti e fioriture in aiuole stradali. ELEMENTI: (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/12) h (E) [28.01.002.001] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... (qt=1/12) h (E) [MA16] Acqua di pozzo mc	0,083 0,083 0,040	23,810 14,060 0,800	1,976 1,167 0,032	MDO NL MT
	Sommano euro			3,175	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,048	
	Sommano euro			3,223	
	Spese Generali 15.000% * (3.175) euro			0,476	
	Sommano euro			3,699	
	Utili Impresa 10% * (3.175) euro			0,318	
	TOTALE euro / m²			4,017	
Nr. 25 I.01.2	Irrigazione di siepi e arbusti, con volumi minimi di adac ... Per siepi, arbusti e fioriture posti in parchi e giardini. Irrigazione di siepi e arbusti, con volumi minimi di adacquamento di 40 litri per mq, da farsi mediante tubi a presa dall'impianto idrico di adduzione o da autobotte. E' compreso ogni onere, attrezzo ed attrezzatura. Per siepi, arbusti e fioriture posti in parchi e giardini. ELEMENTI: (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/18) h (E) [28.01.002.001] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... (qt=1/18) h (E) [MA16] Acqua di pozzo mc	0,056 0,056 0,040	23,810 14,060 0,800	1,333 0,787 0,032	MDO NL MT
	Sommano euro			2,152	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,032	
	Sommano euro			2,184	
	Spese Generali 15.000% * (2.152) euro			0,323	
	Sommano euro			2,507	
	Utili Impresa 10% * (2.152) euro			0,215	
	TOTALE euro / m²			2,722	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 26 I.02.1	Irrigazione di alberi, con volumi minimi di adacquamento ... ed attrezzatura. Irrigazione di alberi posti lungo strada. Irrigazione di alberi, con volumi minimi di adacquamento di 80 litri, da farsi mediante tubi a presa dall'impianto idrico di adduzione o da autobotte. E' compreso ogni onere, attrezzo ed attrezzatura. Irrigazione di alberi posti lungo strada. ELEMENTI: (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/6) h (E) [28.01.002.001] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... (qt=1/6) h (E) [MA16] Acqua di pozzo mc	0,167 0,167 0,080	23,810 14,060 0,800	3,976 2,348 0,064	MDO NL MT
	Sommano euro			6,388	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,096	
	Sommano euro			6,484	
	Spese Generali 15.000% * (6.388) euro			0,958	
	Sommano euro			7,442	
	Utili Impresa 10% * (6.388) euro			0,639	
	TOTALE euro / cad			8,081	
Nr. 27 I.02.2	Irrigazione di alberi, con volumi minimi di adacquamento ... zzatura. Irrigazione di alberi posti in parchi e giardini. Irrigazione di alberi, con volumi minimi di adacquamento di 80 litri, da farsi mediante tubi a presa dall'impianto idrico di adduzione o da autobotte. E' compreso ogni onere, attrezzo ed attrezzatura. Irrigazione di alberi posti in parchi e giardini. ELEMENTI: (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/7) h (E) [28.01.002.001] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... (qt=1/7) h (E) [MA16] Acqua di pozzo mc	0,143 0,143 0,080	23,810 14,060 0,800	3,405 2,011 0,064	MDO NL MT
	Sommano euro			5,480	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,082	
	Sommano euro			5,562	
	Spese Generali 15.000% * (5.480) euro			0,822	
	Sommano euro			6,384	
	Utili Impresa 10% * (5.480) euro			0,548	
	TOTALE euro / cad			6,932	
Nr. 28 I.03	Fornitura e posa in opera di anello di tubo dreno corruga ... er permettere la somministrazione di acqua di irrigazione. Fornitura e posa in opera di anello di tubo dreno corrugato in PVC, diam. 100 mm., da collocarsi intorno al pane di terra. Il tubo dreno dovrà essere rinfiancato con argilla espans ... un elemento a "T" e di un breve raccordo con relativo tappo per permettere la somministrazione di acqua di irrigazione. ELEMENTI: (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/3) h (E) [MA03] Tubazione corrugata doppia parete diametro esterno 110mm m	0,333 1,000	23,810 1,000	7,929 1,000	MDO MT
	Sommano euro			8,929	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,134	
	Sommano euro			9,063	
	Spese Generali 15.000% * (8.929) euro			1,339	
	Sommano euro			10,402	
	Utili Impresa 10% * (8.929) euro			0,893	
	TOTALE euro / cad			11,295	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 29 S.02	Piantagione di arbusti a foglia caduca o persistente o co ... lta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Piantagione di arbusti a foglia caduca o persistente o conifere, in zolla o in vaso, in prati, aiuole, fioriere o per formazione siepi. Intervento comprensivo di ogni onere, attrez ... imora e innaffiatura (25 litri di acqua) nonché pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. ELEMENTI: (E) [M02] Operaio Qualificato h	0,330	23,810	7,857	MDO
	Sommano euro			7,857	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,118	
	Sommano euro			7,975	
	Spese Generali 15.000% * (7.857) euro			1,179	
	Sommano euro			9,154	
	Utili Impresa 10% * (7.857) euro			0,786	
	TOTALE euro / cad			9,940	
Nr. 30 S.09	Vangatura, scerbatura e concimazione minerale di siepi e ... lta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Vangatura, scerbatura e concimazione minerale di siepi e arbusti. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura e materiale, nonché pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. ELEMENTI: (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/10) h (E) [28.01.002.001] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... (qt=1/20) h	0,100 0,050	23,810 14,060	2,381 0,703	MDO NL
	Sommano euro			3,084	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,046	
	Sommano euro			3,130	
	Spese Generali 15.000% * (3.084) euro			0,463	
	Sommano euro			3,593	
	Utili Impresa 10% * (3.084) euro			0,308	
	TOTALE euro / m²			3,901	
Nr. 31 S.11.100	Fornitura e piantagione di Rosa tappezzanti e rampicanti, brevettate in varietà - vaso 5 Fornitura e piantagione di Rosa tappezzanti e rampicanti, brevettate in varietà - vaso 5 ELEMENTI: (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/12) h (E) [MA10] Rosa tappezzanti e rampicanti, brevettate in varietà - vaso ... cad	0,083 1,000	23,810 7,150	1,976 7,150	MDO MT
	Sommano euro			9,126	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,137	
	Sommano euro			9,263	
	Spese Generali 15.000% * (9.126) euro			1,369	
	Sommano euro			10,632	
	Utili Impresa 10% * (9.126) euro			0,913	
	TOTALE euro / cad			11,545	
Nr. 32 S.11.99	Fornitura e piantagione di Rosa a cespuglio brevettate in varietà - vaso 3 Fornitura e piantagione di Rosa a cespuglio brevettate in varietà - vaso 3 ELEMENTI: (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/12) h (E) [MA09] Rosa a cespuglio brevettate in varietà - vaso 3 cad	0,083 1,000	23,810 5,000	1,976 5,000	MDO MT
	A RIPORTARE			6,976	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			6,976	
	Sommano euro			6,976	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,105	
	Sommano euro			7,081	
	Spese Generali 15.000% * (6.976) euro			1,046	
	Sommano euro			8,127	
	Utili Impresa 10% * (6.976) euro			0,698	
	TOTALE euro / cad			8,825	
Nr. 33 S.12.01	Fornitura e messa a dimora di Begonia semperflorens (vaso 10 cm) Fornitura e messa a dimora di Begonia semperflorens (vaso 10 cm) ELEMENTI: (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/60) h (E) [MA11] Begonia semperflorens (vaso 10 cm) cad	0,017 1,000	23,810 0,250	0,405 0,250	MDO MT
	Sommano euro			0,655	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,010	
	Sommano euro			0,665	
	Spese Generali 15.000% * (0.655) euro			0,098	
	Sommano euro			0,763	
	Utili Impresa 10% * (0.655) euro			0,066	
	TOTALE euro / cad			0,829	
Nr. 34 S.12.02	Fornitura e messa a dimora di Begonia semperflorens (vaso 14 cm) Fornitura e messa a dimora di Begonia semperflorens (vaso 14 cm) ELEMENTI: (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/50) h (E) [MA12] Begonia semperflorens (vaso 14 cm) cad	0,020 1,000	23,810 1,050	0,476 1,050	MDO MT
	Sommano euro			1,526	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,023	
	Sommano euro			1,549	
	Spese Generali 15.000% * (1.526) euro			0,229	
	Sommano euro			1,778	
	Utili Impresa 10% * (1.526) euro			0,153	
	TOTALE euro / cad			1,931	
Nr. 35 S.12.27	Fornitura e messa a dimora di Lantana camara (vaso 10 cm) Fornitura e messa a dimora di Lantana camara (vaso 10 cm) ELEMENTI: (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/60) h (E) [MA13] Lantana camara (vaso 10 cm) cad	0,017 1,000	23,810 0,650	0,405 0,650	MDO MT
	Sommano euro			1,055	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,016	
	Sommano euro			1,071	
	Spese Generali 15.000% * (1.055) euro			0,158	
	Sommano euro			1,229	
	Utili Impresa 10% * (1.055) euro			0,106	
	TOTALE euro / cad			1,335	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 36 S.12.28	Fornitura e messa a dimora di Lantana camara (vaso 14 cm) Fornitura e messa a dimora di Lantana camara (vaso 14 cm) ELEMENTI: (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/50) h (E) [MA14] Lantana camara (vaso 14 cm) cad	0,020 1,000	23,810 1,300	0,476 1,300	MDO MT
	Sommano euro			1,776	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,027	
	Sommano euro			1,803	
	Spese Generali 15.000% * (1.776) euro			0,266	
	Sommano euro			2,069	
	Utili Impresa 10% * (1.776) euro			0,178	
	TOTALE euro / cad			2,247	
Nr. 37 S.12.43	Fornitura e messa a dimora di Viola tricolor ""Maxima"" Fornitura e messa a dimora di Viola tricolor ""Maxima"" ELEMENTI: (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/60) h (E) [MA15] Viola tricolor ""Maxima"" cad	0,017 1,000	23,810 0,500	0,405 0,500	MDO MT
	Sommano euro			0,905	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,014	
	Sommano euro			0,919	
	Spese Generali 15.000% * (0.905) euro			0,136	
	Sommano euro			1,055	
	Utili Impresa 10% * (0.905) euro			0,091	
	TOTALE euro / cad			1,146	
Nr. 38 T.01.1	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto media ... a del terreno per superfici inferiori o uguali a 5.000 mq. Preparazione del terreno alla semina o al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno alla profondità massima di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico. Intervento com ... maltimento a norma di legge dei rifiuti. Preparazione meccanica del terreno per superfici inferiori o uguali a 5.000 mq. ELEMENTI: (E) [28.03.070.001] Trattore gommato completo di presa di potenza, impianto dist ... (qt=1/200) h (E) [28.03.079.003] Sovrapprezzi per uso di attrezzature aggiunte alle trattrici ... (qt=1/200) h (E) [M01] Operaio Specializzato (qt=1/200) h	0,005 0,005 0,005	8,460 5,840 25,210	0,042 0,029 0,126	NL NL MDO
	Sommano euro			0,197	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,003	
	Sommano euro			0,200	
	Spese Generali 15.000% * (0.197) euro			0,030	
	Sommano euro			0,230	
	Utili Impresa 10% * (0.197) euro			0,020	
	TOTALE euro / m²			0,250	
Nr. 39 T.01.2	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto media ... e meccanica del terreno per superfici superiori a 5.000 mq Preparazione del terreno alla semina o al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno alla profondità massima di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico. Intervento com ... porto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Preparazione meccanica del terreno per superfici superiori a 5.000 mq.				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	E L E M E N T I:				
	(E) [28.03.070.001] Trattore gommato completo di presa di potenza, impianto dist ... (qt=1/240) h	0,004	8,460	0,034	NL
	(E) [28.03.079.003] Sovrapprezzi per uso di attrezzature aggiunte alle trattrici ... (qt=1/240) h	0,004	5,840	0,023	NL
	(E) [M01] Operaio Specializzato (qt=1/240) h	0,004	25,210	0,101	MDO
	Sommano euro			0,158	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,002	
	Sommano euro			0,160	
	Spese Generali 15.000% * (0.158) euro			0,024	
	Sommano euro			0,184	
	Utili Impresa 10% * (0.158) euro			0,016	
	T O T A L E euro / m²			0,200	
Nr. 40 T.02.1	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto media ... reno meccanica e manuale per superfici inferiori a 200 mq. Preparazione del terreno alla semina o al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione d ... smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Preparazione del terreno meccanica e manuale per superfici inferiori a 200 mq.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [28.03.070.001] Trattore gommato completo di presa di potenza, impianto dist ... (qt=1/120) h	0,008	8,460	0,068	NL
	(E) [28.03.079.003] Sovrapprezzi per uso di attrezzature aggiunte alle trattrici ... (qt=1/120) h	0,008	5,840	0,047	NL
	(E) [M01] Operaio Specializzato (qt=1/120) h	0,008	25,210	0,202	MDO
	(E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/10) h	0,100	23,810	2,381	MDO
	Sommano euro			2,698	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,040	
	Sommano euro			2,738	
	Spese Generali 15.000% * (2.698) euro			0,405	
	Sommano euro			3,143	
	Utili Impresa 10% * (2.698) euro			0,270	
	T O T A L E euro / m²			3,413	
Nr. 41 T.02.2	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto media ... rreno meccanica e manuale per superfici da 200 a 1.000 mq. Preparazione del terreno alla semina o al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione d ... smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Preparazione del terreno meccanica e manuale per superfici da 200 a 1.000 mq.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [28.03.070.001] Trattore gommato completo di presa di potenza, impianto dist ... (qt=1/180) h	0,006	8,460	0,051	NL
	(E) [28.03.079.003] Sovrapprezzi per uso di attrezzature aggiunte alle trattrici ... (qt=1/180) h	0,006	5,840	0,035	NL
	(E) [M01] Operaio Specializzato (qt=1/180) h	0,006	25,210	0,151	MDO
	(E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/20) h	0,050	23,810	1,191	MDO
	Sommano euro			1,428	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,021	
	Sommano euro			1,449	
	Spese Generali 15.000% * (1.428) euro			0,214	
	Sommano euro			1,663	
	Utili Impresa 10% * (1.428) euro			0,143	
	T O T A L E euro / m²			1,806	
Nr. 42 T.02.3	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto media ... eno meccanica e manuale per superfici da 1.001 a 5.000 mq. Preparazione del terreno alla semina o al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione d ... maltimento a norma di legge dei rifiuti. Preparazione del terreno meccanica e manuale per superfici da 1.001 a 5.000 mq. E L E M E N T I: (E) [28.03.070.001] Trattore gommato completo di presa di potenza, impianto dist ... (qt=1/180) h (E) [28.03.079.003] Sovrapprezzi per uso di attrezzature aggiunte alle trattrici ... (qt=1/180) h (E) [M01] Operaio Specializzato (qt=1/180) h (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/40) h	0,006 0,006 0,006 0,025	8,460 5,840 25,210 23,810	0,051 0,035 0,151 0,595	NL NL MDO MDO
	Sommano euro			0,832	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,012	
	Sommano euro			0,844	
	Spese Generali 15.000% * (0.832) euro			0,125	
	Sommano euro			0,969	
	Utili Impresa 10% * (0.832) euro			0,083	
	T O T A L E euro / m²			1,052	
Nr. 43 T.02.4	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto media ... terreno meccanica e manuale per superfici oltre 5.000 mq. Preparazione del terreno alla semina o al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione d ... o e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Preparazione del terreno meccanica e manuale per superfici oltre 5.000 mq. E L E M E N T I: (E) [28.03.070.001] Trattore gommato completo di presa di potenza, impianto dist ... (qt=1/240) h (E) [28.03.079.003] Sovrapprezzi per uso di attrezzature aggiunte alle trattrici ... (qt=1/240) h (E) [M01] Operaio Specializzato (qt=1/240) h (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/40) h	0,004 0,004 0,004 0,025	8,460 5,840 25,210 23,810	0,034 0,023 0,101 0,595	NL NL MDO MDO
	Sommano euro			0,753	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,011	
	Sommano euro			0,764	
	Spese Generali 15.000% * (0.753) euro			0,113	
	Sommano euro			0,877	
	Utili Impresa 10% * (0.753) euro			0,075	
	T O T A L E euro / m²			0,952	
Nr. 44 T.06	Fornitura e stendimento di terriccio ricco di sostanza or ... ico e dal 20% di letame maturo bovino o equino disidratato Fornitura e stendimento di terriccio ricco di sostanza organica con lapillo vulcanico per l'impianto di alberi e arbusti. Terriccio composto dal 50% di torba bionda, dal 30% di lapillo vulcanico e dal 20% di letame maturo bovino o equino disidratato. E L E M E N T I: (E) [M02] Operaio Qualificato h (E) [MA04] Terriccio composito, composto da 50% Torba bionda, 30% Lapil ... mc	1,000 1,000	23,810 50,000	23,810 50,000	MDO MT
	Sommano euro			73,810	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			1,107	
	Sommano euro			74,917	
	Spese Generali 15.000% * (73.810) euro			11,072	
	Sommano euro			85,989	
	Utili Impresa 10% * (73.810) euro			7,381	
	T O T A L E euro / mc			93,370	
Nr. 45 T.07	Fornitura e stendimento di lapillo vulcanico o vulcanite per pacciamatura, sfuso. Fornitura e stendimento di lapillo vulcanico o vulcanite per pacciamatura, sfuso.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	ELEMENTI:				
	(E) [M02] Operaio Qualificato h	2,000	23,810	47,620	MDO
	(E) [MA05] Lapillo vulcanico mc	1,000	40,000	40,000	MT
	Sommano euro			87,620	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			1,314	
	Sommano euro			88,934	
	Spese Generali 15.000% * (87.620) euro			13,143	
	Sommano euro			102,077	
	Utili Impresa 10% * (87.620) euro			8,762	
	TOTALE euro / mc			110,839	
Nr. 46 T.08	Fornitura e posa in opera di corteccia di pino, priva di ... i onere, attrezzo, attrezzatura e materiali complementari. Fornitura e posa in opera di corteccia di pino, priva di impurità, per pacciamatura di alberi, arbusti e fioriture, alt. 6 - 8 centimetri. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura e materiali complementari.				
	ELEMENTI:				
	(E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/12) h	0,083	23,810	1,976	MDO
	(E) [MA06] Corteccia di pino mc	0,100	70,000	7,000	MT
	Sommano euro			8,976	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,135	
	Sommano euro			9,111	
	Spese Generali 15.000% * (8.976) euro			1,346	
	Sommano euro			10,457	
	Utili Impresa 10% * (8.976) euro			0,898	
	TOTALE euro / m²			11,355	
Nr. 47 T.10	Fornitura e somministrazione di concime naturale. Stallat ... , compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornitura e somministrazione di concime naturale. Stallatico atto all'uso somministrato sul luogo d'impiego, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				
	ELEMENTI:				
	(E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/60) h	0,017	23,810	0,405	MDO
	(E) [MA07] Concime naturale m²	1,000	0,400	0,400	MT
	Sommano euro			0,805	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,012	
	Sommano euro			0,817	
	Spese Generali 15.000% * (0.805) euro			0,121	
	Sommano euro			0,938	
	Utili Impresa 10% * (0.805) euro			0,081	
	TOTALE euro / m²			1,019	
Nr. 48 T.11	Concimazione di fondo con fornitura, stesa ed interriment ... /ha), solfato potassico (100/400 Kg/ha) e solfato ferroso. Concimazione di fondo con fornitura, stesa ed interrimento di concime organico (2000/5000 Kg/ha), perfosfato minerale (100/600 Kg/ha), solfato potassico (100/400 Kg/ha) e solfato ferroso.				
	ELEMENTI:				
	(E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/60) h	0,017	23,810	0,405	MDO
	(E) [MA08] Concime organico e minerale miscelato m²	1,000	1,300	1,300	MT
	Sommano euro			1,705	
	A RIPORTARE			1,705	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	Siepi e Arbusti (SpCap 4)				
Nr. 49 S.01.1	Potatura di siepi di qualsiasi specie su tre lati in form ... ati siepi con perimetro della sezione media fino a cm 200. Potatura di siepi di qualsiasi specie su tre lati in forma obbligata come da prescrizioni impartite dalla Direzione del Servizio Intervento completo e comprensivo di ogni onere, a ... rto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Potatura tre lati siepi con perimetro della sezione media fino a cm 200. ELEMENTI: (E) [28.03.073.005] Motosega a catena dentata, compreso ricambi, carburante, con ... (qt=1/20) h (E) [M01] Operaio Specializzato h (E) [28.01.002.001] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... h	0,050 0,050 0,050	5,740 25,210 14,060	0,287 1,261 0,703	NL MDO NL
	Sommano euro			2,251	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,034	
	Sommano euro			2,285	
	Spese Generali 15.000% * (2.251) euro			0,338	
	Sommano euro			2,623	
	Utili Impresa 10% * (2.251) euro			0,225	
	TOTALE euro / m			2,848	
Nr. 50 S.01.2	Potatura di siepi di qualsiasi specie su tre lati in form ... i siepi con perimetro della sezione media da 201 a 400 cm. Potatura di qualsiasi specie su tre lati in forma obbligata come da prescrizioni impartite dalla Direzione del Servizio Intervento completo e comprensivo di ogni onere, a ... o e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Potatura tre lati siepi con perimetro della sezione media da 201 a 400 cm. ELEMENTI: (E) [28.03.073.005] Motosega a catena dentata, compreso ricambi, carburante, con ... (qt=1/14) h (E) [M01] Operaio Specializzato (qt=1/14) h (E) [28.01.002.001] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... (qt=1/14) h	0,071 0,071 0,071	5,740 25,210 14,060	0,408 1,790 0,998	NL MDO NL
	Sommano euro			3,196	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,048	
	Sommano euro			3,244	
	Spese Generali 15.000% * (3.196) euro			0,479	
	Sommano euro			3,723	
	Utili Impresa 10% * (3.196) euro			0,320	
	TOTALE euro / m			4,043	
Nr. 51 S.01.3	Potatura di siepi di qualsiasi specie su tre lati in form ... i siepi con perimetro della sezione media da 401 a 600 cm. Potatura di siepi di qualsiasi specie su tre lati in forma obbligata come da prescrizioni impartite dalla Direzione del Servizio Intervento completo e comprensivo di ogni onere, a ... o e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Potatura tre lati siepi con perimetro della sezione media da 401 a 600 cm. ELEMENTI: (E) [28.03.073.005] Motosega a catena dentata, compreso ricambi, carburante, con ... h (E) [M01] Operaio Specializzato h (E) [28.01.002.001] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... h	0,140 0,140 0,140	5,740 25,210 14,060	0,804 3,529 1,968	NL MDO NL
	Sommano euro			6,301	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,095	
	Sommano euro			6,396	
	Spese Generali 15.000% * (6.301) euro			0,945	
	Sommano euro			7,341	
	Utili Impresa 10% * (6.301) euro			0,630	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	T O T A L E euro / m			7,971	
Nr. 52 S.01.4	Potatura di siepi di qualsiasi specie su tre lati in form ... i siepi con perimetro della sezione media da 601 a 800 cm. Potatura di siepi di qualsiasi specie su tre lati in forma obbligata come da prescrizioni impartite dalla Direzione del Servizio Intervento completo e comprensivo di ogni onere, a ... o e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Potatura tre lati siepi con perimetro della sezione media da 601 a 800 cm. E L E M E N T I: (E) [28.03.073.005] Motosega a catena dentata, compreso ricambi, carburante, con ... h (E) [M01] Operaio Specializzato h (E) [28.01.002.001] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... h	0,200 0,200 0,200	5,740 25,210 14,060	1,148 5,042 2,812	NL MDO NL
	Sommano euro			9,002	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,135	
	Sommano euro			9,137	
	Spese Generali 15.000% * (9.002) euro			1,350	
	Sommano euro			10,487	
	Utili Impresa 10% * (9.002) euro			0,900	
	T O T A L E euro / m			11,387	
Nr. 53 S.01.5	Potatura di siepi di qualsiasi specie su tre lati in form ... lati siepi con perimetro della sezione media oltre 801 cm. Potatura di siepi di qualsiasi specie su tre lati in forma obbligata come da prescrizioni impartite dalla Direzione del Servizio Intervento completo e comprensivo di ogni onere, a ... orto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Potatura tre lati siepi con perimetro della sezione media oltre 801 cm. E L E M E N T I: (E) [28.03.073.005] Motosega a catena dentata, compreso ricambi, carburante, con ... (qt=1/3) h (E) [M01] Operaio Specializzato (qt=1/3) h (E) [28.01.002.001] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... (qt=1/3) h	0,333 0,333 0,333	5,740 25,210 14,060	1,911 8,395 4,682	NL MDO NL
	Sommano euro			14,988	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,225	
	Sommano euro			15,213	
	Spese Generali 15.000% * (14.988) euro			2,248	
	Sommano euro			17,461	
	Utili Impresa 10% * (14.988) euro			1,499	
	T O T A L E euro / m			18,960	
Nr. 54 S.06.1	Potatura di riforma della chioma di arbusti secondo la fo ... forma ad arbusti con tagli fino a m 1 di altezza da terra. Potatura di riforma della chioma di arbusti secondo la forma campione stabilita dalla Direzione del servizio. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatur ... interno edifici pubblici) sovrapprezzo del 20%. Potatura di riforma ad arbusti con tagli fino a m 1 di altezza da terra. E L E M E N T I: (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/10) h (E) [28.01.002.001] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... (qt=1/15) h	0,100 0,067	23,810 14,060	2,381 0,942	MDO NL
	Sommano euro			3,323	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,050	
	Sommano euro			3,373	
	Spese Generali 15.000% * (3.323) euro			0,498	
	Sommano euro			3,871	
	Utili Impresa 10% * (3.323) euro			0,332	
	T O T A L E euro / cad			4,203	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 55 S.06.2	Potatura di riforma della chioma di arbusti secondo la fo ... ad arbusti con tagli da m 1,01 a 1,5 di altezza da terra. Potatura di riforma della chioma di arbusti secondo la forma campione stabilita dalla Direzione del servizio. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatur ... no edifici pubblici) sovrapprezzo del 20%. Potatura di riforma ad arbusti con tagli da m 1,01 a 1,5 di altezza da terra. E L E M E N T I: (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/9) h (E) [28.01.002.001] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... (qt=1/15) h	0,111 0,067	23,810 14,060	2,643 0,942	MDO NL
	Sommano euro			3,585	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,054	
	Sommano euro			3,639	
	Spese Generali 15.000% * (3.585) euro			0,538	
	Sommano euro			4,177	
	Utili Impresa 10% * (3.585) euro			0,359	
	T O T A L E euro / cad			4,536	
Nr. 56 S.06.3	Potatura di riforma della chioma di arbusti secondo la fo ... rma ad arbusti con tagli oltre 1,5 mt di altezza da terra. Potatura di riforma della chioma di arbusti secondo la forma campione stabilita dalla Direzione del servizio. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatur ... terno edifici pubblici) sovrapprezzo del 20%. Potatura di riforma ad arbusti con tagli oltre 1,5 mt di altezza da terra. E L E M E N T I: (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/8) h (E) [28.01.002.001] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... (qt=1/12) h	0,125 0,083	23,810 14,060	2,976 1,167	MDO NL
	Sommano euro			4,143	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,062	
	Sommano euro			4,205	
	Spese Generali 15.000% * (4.143) euro			0,621	
	Sommano euro			4,826	
	Utili Impresa 10% * (4.143) euro			0,414	
	T O T A L E euro / cad			5,240	
Nr. 57 S.06.4	Potatura di riforma della chioma di arbusti secondo la fo ... zzo del 20%. Potatura di riforma della chioma di tamerici. Potatura di riforma della chioma di arbusti secondo la forma campione stabilita dalla Direzione del servizio. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatur ... resenza di fili elettrici, interno edifici pubblici) sovrapprezzo del 20%. Potatura di riforma della chioma di tamerici. E L E M E N T I: (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/7) h (E) [28.01.002.001] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... (qt=1/12) h	0,143 0,083	23,810 14,060	3,405 1,167	MDO NL
	Sommano euro			4,572	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,069	
	Sommano euro			4,641	
	Spese Generali 15.000% * (4.572) euro			0,686	
	Sommano euro			5,327	
	Utili Impresa 10% * (4.572) euro			0,457	
	T O T A L E euro / cad			5,784	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 60 P.01	Sfalci (SpCap 8) <i>Taglio di erba. Taglio di erba con mototosatrici e motofa ... corre per dare il lavoro finito. Interventi con tosatrici.</i> Taglio di erba. Taglio di erba con mototosatrici e motofalciatrici ed asportazione del materiale di risulta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Interventi con tosatrici. ELEMENTI: (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/650) h (E) [N01] Mototosatrice, compreso consumi, escluso operatore che sarà ... (qt=1/650) h Sommano euro Oneri Sicurezza 1,5% euro Sommano euro Spese Generali 15.000% * (0.082) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (0.082) euro T O T A L E euro / m²	0,002 0,002	23,810 17,000	0,048 0,034	MDO NL
				0,082 0,001	
				0,083 0,012	
				0,095 0,008	
				0,103	
Nr. 61 P.01.1	<i>Taglio di erba con tecnica del Mulching. Taglio di erba c ... ttiglie, lattine etc.) e relativo trasferimento a rifiuto.</i> Taglio di erba con tecnica del Mulching. Taglio di erba con tecnica del mulching, larghezza di taglio 130cm. Si intende il taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con ... eseguire la raccolta del materiale indesiderato (cartacce, bottiglie, lattine etc.) e relativo trasferimento a rifiuto. ELEMENTI: (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/700) h (E) [N02] Tosaerba Mulching, compreso consumi, escluso operatore che s ... (qt=1/700) h Sommano euro Oneri Sicurezza 1,5% euro Sommano euro Spese Generali 15.000% * (0.049) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (0.049) euro T O T A L E euro / m²	0,001 0,001	23,810 25,000	0,024 0,025	MDO NL
				0,049 0,001	
				0,050 0,007	
				0,057 0,005	
				0,062	
Nr. 62 P.02	<i>Taglio di erba in fossati. Taglio di erba in fossati con ... corre per dare il lavoro finito. Interventi con tosatrici.</i> Taglio di erba in fossati. Taglio di erba in fossati con mototosatrici e motofalciatrici ed asportazione del materiale di risulta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Interventi con tosatrici. ELEMENTI: (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/150) h (E) [28.03.074.001] Decespugliatore manuale con motore a scoppio completo di ast ... (qt=1/150) h Sommano euro Oneri Sicurezza 1,5% euro Sommano euro Spese Generali 15.000% * (0.181) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (0.181) euro T O T A L E euro / m²	0,007 0,007	23,810 1,940	0,167 0,014	MDO NL
				0,181 0,003	
				0,184 0,027	
				0,211 0,018	
				0,229	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 63 P.03	Taglio cigli stradali. Taglio dell'erba nei cigli strada ... uti indesiderati quali lattine, cartacce, bottiglie etc... Taglio cigli stradali. Taglio dell'erba nei cigli stradali, in ambito urbano, sia in rilevato che in trincea, con trinciatura della larghezza di mt. 1,20. Contestualmente, ad ogn ... iva di insidie e pericoli per rla circolazione nonché dai rifiuti indesiderati quali lattine, cartacce, bottiglie etc... E L E M E N T I: (E) [28.03.075.004] Trituratore decespugliatore idraulico, montato su braccio pi ... h (E) [28.03.070.001] Trattore gommato completo di presa di potenza, impianto dist ... h (E) [M01] Operaio Specializzato h (E) [M02] Operaio Qualificato h (E) [28.03.074.001] Decespugliatore manuale con motore a scoppio completo di ast ... h				
		0,500	9,050	4,525	NL
		0,500	8,460	4,230	NL
		0,500	25,210	12,605	MDO
		1,400	23,810	33,334	MDO
		1,400	1,940	2,716	NL
	Sommano euro			57,410	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,861	
	Sommano euro			58,271	
	Spese Generali 15.000% * (57.410) euro			8,612	
	Sommano euro			66,883	
	Utili Impresa 10% * (57.410) euro			5,741	
	T O T A L E euro / km			72,624	
Nr. 64 P.04	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi ... di smaltimento, intervento per superfici da 300 a 500 mq. Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e scarico e trasporto a centri di smaltimento, escluso onere di smaltimento, intervento per superfici da 300 a 500 mq. E L E M E N T I: (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/90) h	0,011	23,810	0,262	MDO
	Sommano euro			0,262	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,004	
	Sommano euro			0,266	
	Spese Generali 15.000% * (0.262) euro			0,039	
	Sommano euro			0,305	
	Utili Impresa 10% * (0.262) euro			0,026	
	T O T A L E euro / m²			0,331	
Nr. 65 V.08	Decespugliamento di scarpate invase da rovi, arbusti ed e ... lta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Decespugliamento di scarpate invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo ... di ogni onere, attrezzo, attrezzatura nonché di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. E L E M E N T I: (E) [28.03.070.001] Trattore gommato completo di presa di potenza, impianto dist ... (qt=1/240) h (E) [28.03.075.004] Trituratore decespugliatore idraulico, montato su braccio pi ... (qt=1/240) h (E) [M01] Operaio Specializzato (qt=1/240) h (E) [M02] Operaio Qualificato (qt=1/60) h (E) [28.01.002.001] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... (qt=1/120) h				
		0,004	8,460	0,034	NL
		0,004	9,050	0,036	NL
		0,004	25,210	0,101	MDO
		0,017	23,810	0,405	MDO
		0,008	14,060	0,112	NL
	Sommano euro			0,688	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,010	
	Sommano euro			0,698	
	Spese Generali 15.000% * (0.688) euro			0,103	
	Sommano euro			0,801	
	Utili Impresa 10% * (0.688) euro			0,069	
	T O T A L E euro / m²			0,870	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
		RIPORTO			
	<u>COSTI ELEMENTARI</u> Piantumazioni (SpCap 3) Nr. 66 <i>Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scar ... collocazione definitiva. Da depositi dell'Amministrazione</i> 19.02.006.00 Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate. Fornitura e stesa di terreno vegetale per 2 aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ... tato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. Da depositi dell'Amministrazione euro / m³ -----				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	Noli (SpCap 5)				
Nr. 67 28.01.002.00 1	Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lub ... con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 1400 kg Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore ... orario dell'operaio specializzato Autocarro leggero cabinato con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 1400 kg euro / h			14,060	NL
Nr. 68 28.02.001.00 6	Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con ... daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 6 m Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico; compreso consumi ... e a terra 15000 kg, con momento massimo di sollevamento 10000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 6 m euro / h			27,310	NL
Nr. 69 28.02.004.00 4	Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, ... acciaio telescopico fino ad altezza 26 m; compreso operatore Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 26 m; compreso operatore euro / h			63,990	NL
Nr. 70 28.03.008.00 1	Miniescavatore a cingoli, completo di benna; compreso con ... di 800 kg, con braccio per profondità di lavoro fino a 2 m Miniescavatore a cingoli, completo di benna; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a c ... prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 800 kg, con braccio per profondità di lavoro fino a 2 m euro / h			10,300	NL
Nr. 71 28.03.057.00 2	Martello demolitore elettropneumatico Martello demolitore elettropneumatico, potenza 1350 W Martello demolitore elettropneumatico Martello demolitore elettropneumatico, potenza 1350 W euro / h			2,640	NL
Nr. 72 28.03.070.00 1	Trattore gommato completo di presa di potenza, impianto d ... ettivo lavoro Trattore gommato con potenza 35 HP (25,5 KW) Trattore gommato completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, ... valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro Trattore gommato con potenza 35 HP (25,5 KW) euro / h			8,460	NL
Nr. 73 28.03.073.00 4	Motosega a catena dentata, compreso ricambi, carburante, ... tore a scoppio potenza 7,1 HP (5,2 KW) con lama 50 cm ca. Motosega a catena dentata, compreso ricambi, carburante, consumi, data a nolo perfettamente funzionante; escluso operatore da valutarsi a parte per le ore di effettivo utilizzo Motosega a catena dentata con motore a scoppio potenza 7,1 HP (5,2 KW) con lama 50 cm ca. euro / h			5,020	NL
Nr. 74 28.03.073.00 5	Motosega a catena dentata, compreso ricambi, carburante, ... tore a scoppio potenza 8,4 HP (6,2 KW) con lama 100 cm ca. Motosega a catena dentata, compreso ricambi, carburante, consumi, data a nolo perfettamente funzionante; escluso operatore da valutarsi a parte per le ore di effettivo utilizzo Motosega a catena dentata con motore a scoppio potenza 8,4 HP (6,2 KW) con lama 100 cm ca. euro / h			5,740	NL
Nr. 75 28.03.074.00 1	Decespugliatore manuale con motore a scoppio completo di ... spugliatore manuale con motore a scoppio posto a fine asta Decespugliatore manuale con motore a scoppio completo di asta, testina portafilo e filo o lame ruotanti, compreso ricambi, carburante, consumi, dato a nolo perfettamente funzionant ... ore da valutarsi a parte per le ore di effettivo utilizzo Decespugliatore manuale con motore a scoppio posto a fine asta euro / h			1,940	NL
Nr. 76 28.03.075.00 4	Trituratore decespugliatore idraulico, montato su braccio ... con larghezza taglio 70-100 cm, per potenza da 100-150 HP Trituratore decespugliatore idraulico, montato su braccio pieghevole, completo di centralina idraulica, il tutto montato su trattore o macchina operatrice, questi da valutarsi a pa ... ricambi e manutenzione Trituratore decespugliatore idraulico, con larghezza taglio 70-100 cm, per potenza da 100-150 HP				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	Materiali (SpCap 7)				
Nr. 82 MA01	Sistema di ancoraggio in cavi d'acciaio e ancore Sistema di ancoraggio in cavi d'acciaio e ancore	euro / cad		77,240	MT
Nr. 83 MA02	Sistema di ancoraggio in cavi costituiti da trecce in materiale sintetico Sistema di ancoraggio in cavi costituiti da trecce in materiale sintetico	euro / cad		30,000	MT
Nr. 84 MA03	Tubazione corrugata doppia parete diametro esterno 110mm Tubazione corrugata doppia parete diametro esterno 110mm	euro / m		1,000	MT
Nr. 85 MA04	Terriccio composito, composto da 50% Torba bionda, 30% Lapillo vulcanico, 20% letame maturo bovino o equino disidratato Terriccio composito, composto da 50% Torba bionda, 30% Lapillo vulcanico, 20% letame maturo bovino o equino disidratato	euro / mc		50,000	MT
Nr. 86 MA05	Lapillo vulcanico Lapillo vulcanico	euro / mc		40,000	MT
Nr. 87 MA06	Corteccia di pino Corteccia di pino	euro / mc		70,000	MT
Nr. 88 MA07	Concime naturale Concime naturale	euro / m²		0,400	MT
Nr. 89 MA08	Concime organico e minerale miscelato Concime organico e minerale miscelato	euro / m²		1,300	MT
Nr. 90 MA09	Rosa a cespuglio brevettate in varietà - vaso 3 Rosa a cespuglio brevettate in varietà - vaso 3	euro / cad		5,000	MT
Nr. 91 MA10	Rosa tappezzanti e rampicanti, brevettate in varietà - vaso 5 Rosa tappezzanti e rampicanti, brevettate in varietà - vaso 5	euro / cad		7,150	MT
Nr. 92 MA11	Begonia semperflorens (vaso 10 cm) Begonia semperflorens (vaso 10 cm)	euro / cad		0,250	MT
Nr. 93 MA12	Begonia semperflorens (vaso 14 cm) Begonia semperflorens (vaso 14 cm)	euro / cad		1,050	MT
Nr. 94 MA13	Lantana camara (vaso 10 cm) Lantana camara (vaso 10 cm)	euro / cad		0,650	MT
Nr. 95 MA14	Lantana camara (vaso 14 cm) Lantana camara (vaso 14 cm)	euro / cad		1,300	MT
Nr. 96 MA15	Viola tricolor ""Maxima"" Viola tricolor ""Maxima""	euro / cad		0,500	MT
Nr. 97 MA16	Acqua di pozzo Acqua di pozzo	euro / mc		0,800	MT
	A RIPORTARE				

[illegible]

COMMITTENTE: ASET S.p.a.
ANALISI DEI PREZZI